

Ekostabilizačná plocha SO 20

Spríevodná správa

Lokalizácia územia

kraj: Košický
okres: Trebišov
druh pozemku: orná pôda

obec: Nový Ruskov
katastrálne územie: Malý Ruskov

Prirodzená potenciálna vegetácia

Dubovo-hrabové lesy panónske (*Quercus robur-Carpinionion betuli*)

Súčasný využitie lokality

Územie je v súčasnosti využívané ako orná pôda.

Limity využívania lokality:

chránené prírodné zdroje a ich ochranné pásma:	nie
ochrana prírody a krajiny, prvky ÚSES:	nie
vodohospodárske, hydromelioračné zariadenia:	nie
energovody a produktovody:	nie
dopravné prvky:	áno
lesohospodárske prvky:	nie
rekreačné, športové, kultúrne prvky:	nie
pôsobenie stresových faktorov:	na kontakte s veľkoblokovými polia – orná pôda, intenzifikovaná poľnohospodárska výroba

Cieľový stav

Cieľom realizácie činnosti je vytvorenie ochrannej zelene okolo futbalového ihriska. Realizáciou výsadby dôjde k vytvoreniu dvojradového stromoradia. Účelom realizácie činnosti je izolácia priestoru a vytvorenie výrazného estetického prvku v k.ú. Malý Ruskov. Tvarovanie porastu je zamerané najmä na vytvorenie symetrických štruktúr a na ochranu izolovanie plochy od okolia.

Použité pracovné podklady

- dokumentácia VZFUÚ k.ú. Malý Ruskov
- dokumentácia MÚSES k.ú. Malý Ruskov
- údaje z terénnych prieskumov

Technické a technologické riešenie

1. Návrh terénnych úprav

Pri výsadbe sadeníc sa vykope jamka veľkosti cca 0,5 x 0,5 m. Pri hĺbení jamiek sa najskôr odstráni prípadná mačina a humózná vrstva pôdy, ktorá sa použije pre prvý zásyp koreňov sadenice.

2. Návrh výsadby (Osadzovací plán)

Najvhodnejším obdobím pre výsadbu sadeníc je skorá jar až do pučania (marec – apríl) alebo obdobie po opadaní listov až do mrazov (október – november).

Porasty líniovej NDV sa zakladajú sadbou odrastených kontajnerovaných alebo obalovaných sadeníc. Sadenice musia byť kvalitné (1. trieda), nevypučané, s dostatočne vyvinutým koreňovým systémom.

Vo výkresovej časti dokumentácie je schématicky znázornené usporiadanie sadeníc s rozstupom 8 m. Pri výsadbe odporúčame dodržiavať určený spon a usporiadanie drevín. Pri realizácii odporúčame striedavo vysádzať jednotlivé druhy drevín určené nižšie.

Sadenice sa **sadia jamkovou sadbou**. Sadenica sa umiestňuje do stredu vyhlúbenej jamky na podsyp z humóznej vrstvy asi 0,1m hrubej, pričom koreňový kŕčik musí byť tesne pod úrovňou terénu. Koreňová sústava sadenice sa postupne obsypáva a zemina sa ušľapáva. Koreňový systém sadeníc sa zasypáva pôdou získanou premiešaním zeminy z výkopu jamky a cca 10 kg humóznej pôdy z kompostu.

Po vysadení sa sadenice **prihnojujú** NPK kombinovaným hnojivom v množstve 100g a polejú 5 – 20l na kus podľa veľkosti sadenice do čiastočne zasypanej jamky. Vysadené sadenice treba chrániť proti suchu, konkurencii buriny, ohryzu zverou, vetru a vodnému prúdu. Proti suchu a burine môžeme použiť **nastielacu plachticku** z biotextilného materiálu o rozmeroch 0,5 x 0,5 m. Plachticka obmedzuje rast buriny, znižuje výpar z pôdy a zvyšuje pôdnu vlhkosť v koreňovom priestore sadenice. Na nastielanie možno s rovnakým účinkom použiť pokosenú trávku z okolia. So zreteľom na zabezpečenie ohryzu vysadených drevín drobnými hlodavcami nastielací materiál sa neprihŕňa až ku kmeňu dreveny. Čerstvo vysadené sadenice treba v suchom období polievať v 14–dňových intervaloch v množstve 20l/1 sadenica.

K drevinám sa pri výsadbe osádzajú koly, ktoré sa zatĺkajú do jamiek pre výsadbou sadenice. Výška kolov musí dosahovať niekoľko cm pod korunku. Kôl sa osadzuje na stranu prevládajúcich vetrov. Pri cestných komunikáciách sa kôl osadzuje smerom k vozovke. Vyššie dreviny sa vyviažu ku kolom zapichnutým šikmo mimo bal.

Ochrana sadeníc proti burine sa uskutočňuje kosením okolo sadeníc min. 2–krát ročne, min. počas 3 rokov. Pokosená burina sa z plochy neodstraňuje ale nastieľa sa okolo sadeníc ako mulč. Proti ohryzu zverou sa používa obaľovanie kmeňov pletivom, trstinou, prípadne inými obalmi, ktoré nesmú kontaminovať pôdu a vodu.

Po ukončenej výsadbe drevín je potrebné dokončiť aj úpravu plôch. Je potrebné odstrániť kamene, zvyšky tkanín, obalov, buriny alebo iného materiálu. Celkový vzhľad výsadby musí byť estetický, upravený, vo výškovom usporiadaní a líniiach určených v realizačnej dokumentácii stavby.

Návrhované drevinové zastúpenie

druh	počet	charakteristika sadeníc
javor mliečny (<i>Acer platanoides</i>)	46	kontajnerované alebo so zemným balom, sadenica I. triedy, min. výška 1,5 m
lipa (<i>Tilia sp.</i>)	45	kontajnerované alebo so zemným balom, sadenica I. triedy, min. výška 1,5 m

Dopĺňanie porastu

Všetky uhynuté sadenice drevín sa nahrádzajú ihneď v ďalšom roku výsadbou nových sadeníc. Predpokladá sa cca 20% dosadba.

3. Návrh manažmentu a ošetrovania porastu

Návrh manažmentu prvé 3 roky po výsadbe

Starostlivosť o vysadené **dreviny** (nelesná drevinná vegetácia) spočíva v:

- kyprení pôdy v okolí sadeníc min. 1 x ročne, t.j. spolu 3x
- zalievání pôdy (aspoň v prvom roku po výsadbe)
- odburiňovanie a vyžíňanie okolia sadenice 2 x ročne (2. polovica júna, koniec septembra), t.j. spolu 6x
- osadení a kontrole, príp. opare kolíkov na stabilizáciu vysadených sadeníc drevín a ochranu pred mechanickým poškodením 1x ročne, t.j. spolu 3x,
- osadení mechanickej (príp. chemickej) ochrany pred poškodením drevín ohryzom zverou
- vykonávaní prípadných nevyhnutných biologických opatrení proti škodcom
- včasnom ošetrovaní prípadného poranenia dreviny

Návrh manažmentu porastu v ďalšom období

Starostlivosť o plochu spočíva v:

- vykonávaní prípadných nevyhnutných biologických opatrení proti škodcom
- včasnom ošetrovaní prípadného poranenia dreviny

4. Časový plán výsadby a manažmentu

aktivita	rok výsadby												1. rok po výsadbe	2. rok po výsadbe	3. rok po výsadbe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
výsadba drevín			x	x											
ošetrovanie výsadby					x	x	x	x	x						
zalievanie pôdy pri výsadbe			x	x											
kyprenie pôdy okolo sadeníc													1 x ročne (mesiac: máj)	1 x ročne (mesiac: máj)	1 x ročne (mesiac: máj)
odburiňovanie, vyžínanie okolia sadenice													2 x ročne (2. pol. júna, koniec sept.)	2 x ročne (2. pol. júna, koniec sept.)	2 x ročne (2. pol. júna, koniec sept.)
kontrola, oprava stabilizač. kolov													1 x ročne (október)	1 x ročne (október)	1 x ročne (október)
osadenie mechan. ochrany pred poškodením ohryzom zverou													1 x ročne (október)	1 x ročne (október)	1 x ročne (október)
aktivita	rok výsadby												1. rok po výsadbe	2. rok po výsadbe	3. rok po výsadbe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
výkon prípadných nevyhnutných bio. opatrení proti škodcom													podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
ošetrenie príp. poranenia dreviny													podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Predpokladaný termín realizácie výsadby

Doba realizácie sa počíta:

Začiatok / ukončenie prác:

Ukončenie kompletnej dodávky vrátane starostlivosti:

výsadba + 3 roky starostlivosti

marec 2009/ november 2012

november 2012

5. Rozpočet

V rozpočte sú kalkulované 20% náklady na dosadbu.

Ceny sú kalkulované v Sk bez DPH.

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Práce	Materiál
	lipa (<i>Tilia sp.</i>)	ks	54	800		43200
	javor mliečny (<i>Acer platanoides</i>)	ks	55	600		33000
HSV	Práce a dodávky HSV					
	Zemné práce					
102005	Kopanie jamiek pre výsadbu sadeníc s priem. 0,50 m, hl. 0,60 m, v pôde nezaburinennej v zemine tr.3	ks	109	38,5	4196,5	
	Príplatok za vylepšenie výsadby do jamky priem. 0,5 m, hĺbky 0,6 m	ks	109	3,1	337,9	
101001	Výsadba obalených sadeníc s ich donesením na vzd. do 50 m, bez vykopania jamiek v zemine tr. 1, 2, 3	ks	109	7,8	850,2	
801058	Kôl dĺžky 2 m, priemeru od 40 mm do 60 mm, k sadenici s upevnením sadenice ku kolu špagátom, 1 až 3 roky	ks	109	165	17985	
801122	Obkosenie sadeníc s uložením vykosenej buriny na vykosenu plochu v okruhu okolo sadeníc nad 0,3 do 0,5 m	ks	654	8,6	5624,4	
601032	Ochrana sadeníc proti škodám od zveri oviazaním trstinou	ks	327	10,2	3335,4	
501004	Okopanie do hl. 0,1 m na ploche 0,5 x 0,5 m, okolo sadeníc s odstránením buriny a jej ponechaním na mieste	ks	327	8,8	2877,6	
801801	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,545	239	130,255	

Celková cena:

stavebný objekt	kalkulácia rozpočtu		
	celková cena	práce	materiál
SO 20	111 537,30	35 337,30	76 200,00