

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P1

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 1+527.075

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu</u> (m2)	<u>Objem výkopu</u> (m3)	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu</u> (m2)	<u>Objem násypu</u> (m3)	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	1,41	84,39	84,39	0,07	1,87	84,39	84,39	1,87	82,52
0+100.00	0,45	46,67	46,67	0,84	22,80	131,07	131,07	24,67	106,40
0+150.00	0,48	23,17	23,17	0,67	37,71	154,24	154,24	62,38	91,86
0+200.00	0,14	15,45	15,45	0,87	38,53	169,69	169,69	100,91	68,78
0+250.00	0,81	23,76	23,76	0,31	29,55	193,45	193,45	130,45	63,00
0+300.00	0,84	41,19	41,19	0,21	12,98	234,65	234,65	143,44	91,21
0+350.00	0,45	32,35	32,35	0,46	16,84	267,00	267,00	160,27	106,72
0+400.00	0,90	33,82	33,82	0,48	23,66	300,81	300,81	183,93	116,88
0+450.00	0,00	22,46	22,46	1,19	41,87	323,27	323,27	225,80	97,47
0+500.00	0,00	0,00	0,00	1,38	64,31	323,27	323,27	290,11	33,16
0+550.00	0,33	8,30	8,30	0,56	48,54	331,58	331,58	338,65	-7,08
0+600.00	0,51	21,00	21,00	0,40	23,93	352,58	352,58	362,58	-10,00
0+650.00	0,89	34,99	34,99	0,16	14,02	387,57	387,57	376,60	10,98
0+700.00	1,52	60,29	60,29	0,02	4,56	447,86	447,86	381,16	66,71
0+750.00	1,60	78,09	78,09	0,10	3,00	525,95	525,95	384,15	141,80
0+800.00	2,24	96,16	96,16	0,00	2,59	622,12	622,12	386,74	235,37
0+850.00	0,84	77,18	77,18	0,18	4,59	699,30	699,30	391,34	307,96
0+900.00	2,21	76,24	76,24	0,00	4,53	775,54	775,54	395,87	379,66
0+950.00	2,38	114,60	114,60	0,00	0,01	890,14	890,14	395,89	494,25
1+000.00	0,67	76,29	76,29	0,30	7,55	966,43	966,43	403,43	563,00
1+050.00	0,86	38,25	38,25	0,19	12,21	1004,68	1004,68	415,64	589,04
1+100.00	1,99	71,15	71,15	0,00	4,73	1075,83	1075,83	420,37	655,47

1+150.00	2,29	106,98	106,98	0,00	0,02	1182,81	1182,81	420,39	762,42
1+200.00	1,28	89,23	89,23	0,09	2,18	1272,04	1272,04	422,57	849,47
1+250.00	1,06	58,49	58,49	0,14	5,67	1330,53	1330,53	428,24	902,29
1+300.00	0,15	30,15	30,15	0,62	19,00	1360,69	1360,69	447,24	913,45
1+350.00	0,80	23,68	23,68	0,34	23,98	1384,37	1384,37	471,22	913,15
1+400.00	0,45	31,20	31,20	0,39	18,20	1415,57	1415,57	489,42	926,15
1+450.00	0,46	22,77	22,77	0,31	17,53	1438,33	1438,33	506,95	931,38
1+500.00	0,14	15,03	15,03	0,52	20,69	1453,36	1453,36	527,64	925,72
1+527.07	0,00	1,87	1,87	0,00	6,98	1455,23	1455,23	534,62	920,62