

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P7

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+358.042

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu</u> (m2)	<u>Objem výkopu</u> (m3)	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu</u> (m2)	<u>Objem násypu</u> (m3)	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	0,20	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	0,05	6,36	6,36	0,87	53,16	6,36	6,36	53,16	-46,80
0+100.00	0,21	6,60	6,60	0,31	29,40	12,96	12,96	82,57	-69,61
0+150.00	0,31	13,15	13,15	0,42	18,09	26,12	26,12	100,66	-74,54
0+200.00	1,04	33,85	33,85	0,07	12,09	59,96	59,96	112,75	-52,78
0+250.00	1,40	60,96	60,96	0,03	2,34	120,92	120,92	115,09	5,83
0+300.00	1,59	74,75	74,75	0,01	0,99	195,67	195,67	116,08	79,59
0+350.00	0,04	40,91	40,91	0,95	24,07	236,58	236,58	140,15	96,43
0+358.04	0,00	0,17	0,17	0,00	3,82	236,76	236,76	143,97	92,79