

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P12

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+896.916

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	3,24	126,79	126,79	0,00	0,07	126,79	126,79	0,07	126,72
0+100.00	3,20	160,84	160,84	0,00	0,00	287,63	287,63	0,07	287,56
0+150.00	2,02	130,40	130,40	0,00	0,00	418,03	418,03	0,07	417,96
0+200.00	1,73	93,61	93,61	0,00	0,04	511,64	511,64	0,11	511,52
0+250.00	1,06	69,76	69,76	0,14	3,49	581,39	581,39	3,60	577,79
0+300.00	1,20	56,50	56,50	0,08	5,38	637,89	637,89	8,98	628,91
0+350.00	0,52	42,86	42,86	0,36	11,05	680,75	680,75	20,03	660,72
0+400.00	0,44	24,00	24,00	0,40	19,13	704,75	704,75	39,16	665,59
0+450.00	1,02	36,58	36,58	0,14	13,60	741,33	741,33	52,75	688,58
0+500.00	1,15	54,30	54,30	0,09	5,86	795,63	795,63	58,61	737,02
0+550.00	0,91	51,42	51,42	0,19	7,05	847,05	847,05	65,65	781,39
0+600.00	0,84	43,59	43,59	0,22	10,16	890,63	890,63	75,82	814,82
0+650.00	0,46	32,33	32,33	0,39	15,13	922,96	922,96	90,95	832,01
0+700.00	0,54	24,94	24,94	0,35	18,47	947,91	947,91	109,42	838,49
0+750.00	0,72	31,58	31,58	0,27	15,48	979,49	979,49	124,89	854,59
0+800.00	1,76	61,92	61,92	0,00	6,84	1041,41	1041,41	131,73	909,67
0+850.00	1,51	81,74	81,74	0,02	0,49	1123,14	1123,14	132,22	990,92
0+896.91	0,00	35,52	35,52	0,00	0,37	1158,66	1158,66	132,59	1026,07