

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 01 - Poľná cesta P1

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201103	Odstránenie krovin a stromov s koreňom nad 10000 m2	m2	2380,000		
2	231	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	47,600		
3	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	1455,230		
4	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	727,500		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	920,620		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	6444,340		
7	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	534,620		
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	920,620		
9	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1-zemná priekopa	m2	960,000		
10	005	0057211100	Travové semeno	kg	29,665		
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5510,000		
12	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	960,000		
13	001	182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm	m2	960,000		
14	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	960,000		
15	231	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	960,000		
16	231	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	960,000		
17	231	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	960,000		
18	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	960,000		
19	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	960,000		
20	231	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	960,000		

2

Zakladanie

21	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	4420,000		
----	-----	-----------	---	----	----------	--	--

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 01 - Poľná cesta P1

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
22	693	6936652600	Geotextília Fibertex	m2	4508,400		
4			Vodorovné konštrukcie				
23	312	451311111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7,5 hr. do 100 m	m2	432,000		
24	312	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	432,000		
5			Komunikácie				
25	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	4420,000		
26	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	1090,000		
27	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	1090,000		
28	221	564811111	Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm fr. 0-8mm	m2	1090,000		
29	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 220 mm	m2	4420,000		
30	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.60 mm	m2	4420,000		
31	221	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.100 mm	m2	1575,000		
32	221	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	4420,000		
33	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty	m2	432,000		
34	592	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	2908,800		
35	221	597591121	Rigol zemný šírky od 600-1000 m	m	532,000		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
36	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	4,000		
37	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	13,000		
38	592	5922162800	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-40 Ms 40x100x4,5	ks	13,260		
39	221	935111311	Osadenie betónových tvárník šírky do 1200 mm - /ochrana plynovodu/	m	7,000		
40	592	5922714000	Tvárnica bet. - U kanal IZT 211/10B /1000x900x600/	ks	7,070		
41	221	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm 0,753 t	m	18,000		

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 01 - Poľná cesta P1

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
42	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,554		
43	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,216		
44	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	13,554		
		99	Presun hmôt HSV				
45	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6298,564		

Celkom