

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P5

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+707.913

Staničení	<u>Plocha</u> <u>výkopu</u> (m2)	<u>Objem</u> <u>výkopu</u> (m3)	<u>Znovu</u> <u>použitelný</u> <u>objem</u> (m3)	<u>Plocha</u> <u>násypu</u> (m2)	<u>Objem</u> <u>násypu</u> (m3)	<u>Součet</u> <u>objemů</u> <u>vykopu</u> (m3)	<u>Kum, znovu</u> <u>použitelný</u> <u>obj.</u> (m3)	<u>Součet</u> <u>objemů</u> <u>násypu</u> (m3)	<u>Hmotnice</u> <u>(m3)</u>
0+000.00	1,24	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	0,00	31,12	31,12	0,90	24,01	31,12	31,12	24,01	7,11
0+100.00	0,00	0,20	0,20	0,68	39,57	31,32	31,32	63,58	-32,26
0+150.00	0,00	0,20	0,20	1,02	42,46	31,52	31,52	106,04	-74,53
0+200.00	0,69	17,26	17,26	0,26	31,99	48,78	48,78	138,03	-89,25
0+250.00	1,36	51,35	51,35	0,02	7,02	100,13	100,13	145,05	-44,92
0+300.00	1,88	81,19	81,19	0,06	1,82	181,32	181,32	146,87	34,45
0+350.00	0,87	68,94	68,94	0,19	6,19	250,26	250,26	153,06	97,20
0+400.00	1,06	48,41	48,41	0,12	7,86	298,67	298,67	160,92	137,75
0+450.00	0,63	42,35	42,35	0,19	7,88	341,02	341,02	168,80	172,21
0+500.00	0,28	22,88	22,88	0,62	20,36	363,90	363,90	189,16	174,73
0+550.00	0,52	20,12	20,12	0,48	27,41	384,02	384,02	216,57	167,44
0+600.00	2,16	66,93	66,93	0,00	11,88	450,95	450,95	228,45	222,50
0+650.00	3,07	130,66	130,66	0,00	0,00	581,61	581,61	228,45	353,16
0+700.00	2,83	147,39	147,39	0,00	0,00	729,00	729,00	228,45	500,55
0+707.91	0,00	11,18	11,18	0,00	0,00	740,18	740,18	228,45	511,73