

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 11 - Poľná cesta P11

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201103	Odstránenie krovín a stromov s koreňom nad 10000 m2	m2	1200,000		
2	231	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	24,000		
3	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	2535,000		
4	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	2214,640		
5	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1108,000		
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie ornice, do 1000 m	m3	2535,000		
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1387,130		
8	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9709,910		
9	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m ornice 1-4 po spevnenej ceste	m3	10140,000		
10	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	827,510		
11	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1387,130		
12	001	171201203	Uloženie ornice na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2535,000		
13	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6580,000		
14	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1235,000		

2

Zakladanie

15	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírkou nad 3 do 6 m	m2	6580,000		
16	693	6936652600	Geotextília Fibertex	m2	6711,600		

4

Vodorovné konštrukcie

17	312	451311111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7,5 hr. do 100 m	m2	1235,000		
18	312	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	1235,000		

5

Komunikácie

19	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	6580,000		
----	-----	-----------	---	----	----------	--	--

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 11 - Poľná cesta P11

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 220 mm	m2	6580,000		
21	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.60 mm	m2	6580,000		
22	221	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.100 mm	m2	2170,000		
23	221	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	6580,000		
24	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty	m2	1235,000		
25	592	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	8315,667		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
26	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000		
27	404	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná A1 C1 - Daj prednosť v jazde!	kus	2,000		
28	404	4041354300	Stojan pre značku-rýchlostník výška 3m 8240-43 ŽSR	Kus	2,000		
29	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	8,000		
30	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	28,000		
31	592	5922162800	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-40 Ms 40x100x4,5	ks	28,560		
32	221	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm 0,753 t	m	8,000		
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,024		
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,096		
35	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	6,024		
99			Presun hmôt HSV				
36	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8807,157		

Celkom