

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 05 - Poľná cesta P5

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1255,000		
2	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	740,180		
3	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	370,000		
4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie ornice, do 1000 m	m3	1255,000		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	511,730		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	3582,110		
7	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m ornice 1-4 po spevnenej ceste	m3	5020,000		
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	228,450		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	511,730		
10	001	171201203	Uloženie ornice na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1255,000		
11	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	5680,000		
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2488,500		

2

Zakladanie

13	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	2488,500		
14	693	6936652600	Geotextília Fibertex	m2	2538,270		

5

Komunikácie

15	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	2488,500		
16	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 220 mm	m2	2488,500		
17	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.60 mm	m2	2488,500		
18	221	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.100 mm	m2	710,000		
19	221	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	2488,500		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 05 - Poľná cesta P5

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	935111311	Osadenie betónových tvárnic šírky do 1200 mm - /ochrana plynovodu/	m	7,000		
21	592	5922714000	Tvárnica bet. - U kanal IZT 211/10B /1000x900x600/	ks	7,070		
99 Presun hmôt HSV							
22	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	rt	2824,986		

Celkom