

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 08 - Poľná cesta P8

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201103	Odstránenie krovin a stromov s koreňom nad 10000 m2	m2	430,000		
2	231	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	8,600		
3	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	750,000		
4	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	546,610		
5	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	275,000		
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	108,400		
7	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	758,800		
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	438,200		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	438,200		
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3110,000		
11	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2120,000		

2

Zakladanie

12	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	3110,000		
13	693	6936652600	Geotextília Fibertex	m2	3172,200		

4

Vodorovné konštrukcie

14	312	451311111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7,5 hr. do 100 m	m2	2120,000		
15	312	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	2120,000		

5

Komunikácie

16	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	3110,000		
17	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 220 mm	m2	3110,000		
18	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.60 mm	m2	3110,000		

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 08 - Poľná cesta P8

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	865,000		
20	221	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr. 40 mm	m2	3110,000		
21	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty	m2	2120,000		
22	592	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná - betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	14274,667		
9			Ostatné konštrukcie a práce - búrание				
23	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	6,000		
24	221	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000		
25	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	35,000		
26	592	5922162800	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-40 Ms 40x100x4,5	ks	35,700		
27	311	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	6,000		
28	592	5922266200	Rúra železob. TZR 101-60 Ms 60/250/9	ks	2,550		
29	221	935111311	Osadenie betónových tvární šírky do 1200 mm - /ochrana plynovodu/	m	20,000		
30	592	5922714000	Tvárnica bet. - U kanal IZT 211/10B /1000x900x600/	ks	20,200		
31	221	966008111	Búrание rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm 0,753 t	m	16,000		
32	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,548		
33	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	162,192		
34	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	40,548		
99			Presun hmôt HSV				
35	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5725,735		

Celkom